

Post-Cab

Installation der Kugelstrahlen / Korundstrahlen / Perlstrahlen

Recycling, Reinigung und Aufbewahrung des Strahlmittels
Mit der Strahlanlage und deren Zubehör

Unser Angebot umfasst, je nach unseren nachstehend aufgeführten Merkmalen:

1. Sammelrichter mit Gitterrost:

- Sammelrichter mit Gitterrost und Einstellung des Volumenstroms, - **500 l** Kapazität,
- Entsorgungsfläche: **1,5 m²**.

2. Becherwerk:

- Stahlstruktur aus einem Block, **Dicke 5 mm**, speziell gegen Strahlmittel verstärkt,
- Spezieller, **10 mm starke** Treibriemen mit Stahlbechern,
- Treibriemenbefestigung Spezial Korund,
- Obere Trommel mit Spannvorrichtung,
- Antrieb mit einem **1,5 kW**
- Getriebemotor von **Siemens**

3. Ein Strahlmittel -Abscheider / -Entstauber:

- Stahlstruktur aus einem Block, **Dicke 10 mm**, speziell gegen Strahlmittel verstärkt,
- Statische Entstaubung durch Belüftung mit Lenkblechen
- Reinigung des Strahlmittels mit **3 Stärken: fein, mittel oder grob**,
- Entsorgung des schweren Staubes mit Staubbehältern.

4. Strahlmittel-Reservoir:

- Volumen: **1500 Liter**,
- Strahl-Autonomie 6 bis 12 Stunden,
- Absperrventil.

5. Strahler 200 Liter:

- industrieller Strahler mit **Stapeltaschen**, Sieb und Abdeckung,
- **elektrische** Sicherheitsfernsteuerung,
- **Strahlhantle 20 m**, mit Düse aus Borkarbid oder Wolframkarbid ϕ 6 bis 14,
- Dosierventil Strahlmittel mit Gummimembran.

6. Luftverteiler inbegriffen:

- Luftversorgung des Strahlers durch **Magnetventil und Regler**,
- Luftdruckentlastung des Strahlers durch Magnetventil,
- Anschluss Luftversorgung Helm mit 20 m Schlauch,
- Blaspistole mit hohem **Stromvolumen ϕ 8** mit 20 m Schlauch.

7. Zubehör des Strahlers:

- **Doppelte Filterung** Aktivkohle und Ölabscheider,
- Ein **Panorama-Helm** mit Schutzkragen
- **Vortex-Klimaanlage** aus Stahl (kalte oder warme Luft),
- Schutzbekleidung für Strahlanlagen, vollständig aus Leder.

8. Enthaltene Serviceleistungen:

- Vollständige Dokumentation
- **Verschleißteile für 1 Jahr**
- Sämtliche auf Lager befindlichen Verbrauchsteile und Ersatzteile für die Strahlanlage werden innerhalb von 48 Std. geliefert.

9. Inbetriebnahme einschließlich:

- vormontiertes und werksgeprüftes Zubehör,
- Entladung mit Gabelstapler 2 t,
- **Aufbau und Inbetriebnahme** unkompliziert und schnell (4 Stunden).

10. Garantie :

- **Hersteller: 5 Jahre** Einzelteile

Installation der Strahlanlage : Post-Cab

Preis ohne MwSt., ab Werk : **16 500 €**

Stahlüberladung (seit 01.03.21) : + 1 500 €

Lieferfrist: verfügbar außer Verkauf

Zahlungsmodalitäten: 100% zu bestellen per Überweisung

Options :

- transport : extra
- Kompressor: siehe auf de Website
- elektrischer Schaltschrank (380 V und 24 V): 2 175 €

