Ligne-Cab *Grand volume*

Ligne de peinture poudre

Cabine de grenaillage / corindonnage + cabine de poudrage + étuve de cuisson

Cabine de grenaillage / corindonnage :

Dimensions utiles : - Longueur : 5 à 12 m
- Largeur : 3 à 4 m - Hauteur : 2.8 m

1. Enceinte de sablage (Atex en option) :

- **structure tubulaire** acier renforcée avec **isolation phonique 100 mm.**
- caoutchouc pendulaire 3 mm avec protection basse acier 120 mm.
- **éclairages néons** dans luminaires blindés étanches incassables.
- coffret électrique avec sécurité de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépoussiérage (Atex en option) :

- **dépoussiéreur blindé** à **cartouches polyester**, spécial corindon.
- moto-ventilateur sur chaise horizontal **15 kW**, 1 500 tr/mn, **77 dB.**
- débit **19 000 m3/h** à 200 mm CE, rejet inférieur à **1 mg/m3.**
- décolmatage automatique avec mesure électrique du colmatage.

3. Recyclage de l'abrasif , sableuse et équipements du sableur :

- élévateur à **godet blindé ép : 5 mm** avec trémie de récupération.
- nettoyage abrasif à **3 niveaux :** fin, moyen et gros, chicanes 10 mm.
- sableuse **200 litres à passage de fourche** sous réserve **1200 litres.**
- commande électrique
- équipement **complet** du sableur : casque panoramique avec **réchauffeur d'air**, filtre air **bi-étage,** combinaison **cuir**…

Cabine de poudrage :

Dimensions utiles : - Longueur : 5 à 12 m
- Largeur : 3 à 4 m - Hauteur : 2.8 m

4. Enceinte de poudrage (Atex en option) :

- **structure tubulaire** acier renforcée **100x100 mm.**
- enceinte en panneaux double peau de 100 mm.
- **éclairages néons** dans luminaires étanches.

5. Ventilation et dépoussiérage (Atex en option) :

- caisson arrière d'aspiration sur fond de la cabine.
- aspiration branchée sur cabine grenaillage / corindonnage.
- option : dépoussiéreur propre indépendant (pour recyclage poudre).

Etuve de cuisson :

Dimensions utiles : - Longueur : 5 à 10 m
- Largeur : 2 à 3 m - Hauteur : 2.75 m

6. Etuve de cuisson :

- **structure en tube acier** de 150 mm et tôle acier de 5 mm pliés.
- étuve en panneaux double peau de 1 mm avec tôle galva intérieur.
- isolation thermique de **150 mm** par laine de roche haute température.
- coffret électrique avec régulation et sécurités.

7. Module de chauffe :

- **module monobloc** avec isolation thermique de **150 mm.**
- bruleur **Riello** gaz **390 kW** / 336 000 kcal/h.
- ventilateur de recyclage haute température , puissance **9 kW.**

8. Garantie : Constructeur : **5 ans** pièces

Ligne-Cab : Ligne de peinture poudre

grenaillage / corindonnage + poudrage + étuve de cuisson

Montant de la fourniture HT, départ usine : à partir de 95 000 €

Délai de livraison : 6 à 12 semaines
Conditions de paiement : virement
- 40 % à la commande, 60 % à la mise à disposition usine.

Options :
- Possibilité de mettre des rails de convoyage (hauteur : Poudrage 3.30 m, Four 3.25 m)
- Transport et montage : sur devis
- Normes ATEX (ATmosphères EXplosives) : sur devis

Ligne-cab™ &© Cabines. 2021 - ZI du Fournalet - 25, avenue Bernard Palissy - 84700 Sorgues - France