

Dep-Cab

Dépoussiéreur industriel à cartouches AF 6 (11 kW, 11 000 m3/h)

Suivant normes : INRS n° 14 - ED 768 , Norme NF X 35 - 103, Normes Machines, CE.

Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

1. Un dépoussiéreur comprenant :

- fabrication **robuste en acier de 3 à 5 mm**,
- spécial pour **traitement poussières agressives** et en grandes quantités,
- **motoventilateur** sur toit : faible bruit et encombrement réduit,
- **récupération des poussières** par fût acier 100 litres, sur roulettes,
- utilisation : métallurgie, mécanique, traitement de surface, fonderie...

2. Cartouches filtrantes comprenant :

- nombre : **6**,
- surface de filtration : **150 m2**,
- matière du filtre : **Polyester 250 g/m²**,
- dimensions : Long : 1200 mm x diam : 325 mm,
- nettoyage des cartouches : possible 3 fois par lance HP,
- rejet < à 1 mg/m³ en conformité avec les normes.

3. Un système de décolmatage automatique comprenant :

- **décolmatage des cartouches** par jet d'air comprimé à contre courant,
- 2 électrovannes déclenchées par séquenceur,
- séquenceur électronique avec **réglage durée et fréquence**,
- mesure du colmatage électrique (option coffret)

4. Motoventilateur comprenant :

- fabrication robuste mécano-soudée, haute performance et fiable,
- liaison directe, monté sur silentblocs,
- vitesse de rotation : 2 950 tr/mn.

Puissance : 11 kW

- bruit : 85 db, poids : 120 kg
- **débit (m3/h) : 11 000 m3/h sous 220 mm CE**
- débit (m3/h) : 9 600 m3/h sous 285 mm CE
- débit (m3/h) : 8 400 m3/h sous 320 mm CE

5. Montage et mise en service comprenant :

- documentation complète,
- équipement **pré-monté** et testé usine,
- déchargement par chariot élévateur 1 t,
- livraison en 2 sous-ensembles facilement assemblables,
- montage et **mise en route simple et rapide en 4 heures**.

6. Garantie :

Constructeur : **5 ans** pièces

Dépoussiéreur industriel : AF 6 (11 kW)

Montant de la fourniture HT, départ usine : **11 400 €**

Délai de livraison : disponible sauf vente,

Temps de mise en fonctionnement : **4 heures**

Conditions de paiement : virement, 100 % à la commande.

Transport : en sus

Options :

- coffret électrique pour 11 kW (démarrage direct) : **2 855 €**
- supplément 6 cartouches antistatiques : **1 036 €**
- évent d'explosion + déviation du flux vers le haut : **2 375 €**
- silencieux au refoulement : **2 972 €**

